

PRESSUPOST MILLORES PISTES DE PADEL

RESUM DE PRESSUPOST

RESUM DE PRESSUPOST

CAPITOL	RESUM	EUROS	%
01	GESPA ARTIFICIAL.....	14.665,08	68,54
02	ADEQUACIO OFICINA.....	2.727,15	12,75
03	MOBILIARI INFANTIL.....	4.005,39	18,72
	TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL	21.397,62	
	13,00% Despeses Generals.....	2.781,69	
	6,00% Benefici industrial.....	1.283,86	
	SUMA DE G.G. y B.I.	4.065,55	
	21,00% I.V.A.....	5.347,27	
	TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA	30.810,44	
	TOTAL PRESSUPOST GENERAL	30.810,44	

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de TRENTA MIL VUIT-CENTS DEU EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

, a febrer 2014.



El promotor

La direcció facultativa

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 GESPA ARTIFICIAL									
F9365H11	m3 Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	1	8,32	41,00	0,07	23,88			
							23,88	77,58	1.852,61
F9PG40SF	m2 Pavim.+gespa sintèt. fibra poliolefina,h10-20mm,col.s/cinta Paviment amb gespa sintètica de fibra de poliolefina d'alçària 10 a 20 mm, col·locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb lastrat de sorra de sílice. Inclou la capa de drenatge de grava i sorra, la malla geotèxtil de protecció, i la seva col·locació.	1	8,32	41,00		341,12			
							341,12	37,56	12.812,47
TOTAL CAPITOL 01 GESPA ARTIFICIAL									14.665,08

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 02 ADEQUACIO OFICINA									
E2111600	m3 Enderroc volum.aparent edificació obra fàbrica,mitj.man.+mec Enderroc complet de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleses, amb estructura d'obra de fàbrica, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor								
	finestra	1	1,80	1,20	0,30	0,65			
	porta entrada	1	0,90	2,10	0,30	0,57			
							1,22	7,18	8,76
E2R641E0	m3 Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió res Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat								
	finestra	1	1,80	1,20	0,30	0,65			
	porta entrada	1	0,90	2,10	0,30	0,57			
							1,22	34,38	41,94
E612BR1V	m2 Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,HD,290x140x100mm,p/reve Paret divisòria recolzada de guix 14 cm, de maó calat HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2								
		1	5,00		3,00	15,00			
							15,00	32,45	486,75
E8121112	m2 Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliçat C6 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliçat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1								
		1	5,00		3,00	15,00			
							15,00	5,53	82,95
E898J2A0	m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat								
		1	5,00		3,00	15,00			
							15,00	4,50	67,50
E9DCU250	m2 Paviment int.antillisc.gres porcel.premsat s/esmalt.preu alt Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premstat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)								
		1	4,87	5,00		24,35			
							24,35	41,46	1.009,55
EAF1857D	u Finestra alumini lacat blanc,2corred.,180x120cm,preu alt,clia Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies								
		1				1,00			
							1,00	365,57	365,57
EC1GE301	m2 Vidre aïllan.Jam.sec,Incolora 5+5,(1butiral transparent),cam Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 8 mm de guix i vidre laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, col·locat								
		1	1,80		1,20	2,16			
							2,16	79,89	172,56

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
EAFA110L	u Porta alumini anoditzat nat., 1bat., 90x215cm, perf. preu sup., c Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre basíment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior	1				1,00			
							1,00	491,57	491,57
TOTAL CAPITOL 02 ADEQUACIO OFICINA.....									2.727,15

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI	RESUM	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 03 MOBILIARI INFANTIL									
FQAM11T0	u Torre 1,5x1,5,1,5m fusta+tobogan,daus formigó								
	Conjunt format per una torre amb estructura quadrada amb muntanis de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable, muntada sobre daus de formigó								
	Pressuposts anteriors					1,00			
							1,00	4.005,39	4.005,39
	TOTAL CAPITOL 03 MOBILIARI INFANTIL.....								4.005,39
	TOTAL.....								21.397,62

DESCOMPOSATS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 01 GESPA ARTIFICIAL						
F9365H11		m3	Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència lova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat			
A012N000	0,150	h	Oficial 1a d'obra pública	23,02	3,45	
A0140000	0,450	h	Manobre	19,25	8,66	
B064300B	1,000	m3	Formigó HM-20/B/20/I, >=200kg/m3 ciment	64,56	64,56	
C2005000	0,150	h	Regle vibratori	4,86	0,73	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	12,10	0,18	
TOTAL PARTIDA.....						77,58

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-SETE EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

F9PG40SF		m2	Pavim.+gespa sintètic. fibra poliolefina,h10-20mm,col.s/cinta Paviment amb gespa sintètica de fibra de poliolefina d'alçària 10 a 20 mm, col·locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb lastrat de sorra de sílice. Inclou la capa de drenatge de grava i sorra, la malla geotèxtil de protecció, i la seva col·locació.			
A0127000	0,180	h	Oficial 1a col·locador	23,02	4,14	
A0137000	0,090	h	Ajudant col·locador	20,44	1,84	
B0314400	0,003	t	Sorra sílice 0-5 mm	188,48	0,57	
B0905000	0,100	kg	Adhesiu poliuretà	4,99	0,50	
B9PG400F	1,000	m2	Gespa sintètica de fibra poliolefina,h.10-20mm	29,90	29,90	
B9RZ3000	0,500	m	Cinta termoadhesiva	1,03	0,52	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	6,00	0,09	
TOTAL PARTIDA.....						37,56

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 02 ADEQUACIÓ OFICINA					
E2111600	m3	Enderroc volum.aparent edificació obra fàbrica,mltj.man.+mec Enderroc complet de volum aparent d'edificació fins a cola de fonamentació o soleses, amb estructura d'obra de fàbrica, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor			
A0121000	0,033 h	Oficial fa	23,02	0,76	
A0150000	0,100 h	Manobre especialista	19,92	1,99	
C1101200	0,033 h	Compressor+dos martells pneumàtics	16,58	0,55	
C1311120	0,033 h	Pala carregadora s/,miñana,s/,pneumàtics 117kW	56,03	1,85	
C1315020	0,033 h	Retroexcavadora miñana	60,38	1,99	
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,80	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					7,18
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS					
E2R641E0	m3	Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió res Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat			
A0140000	0,750 h	Manobre	19,25	14,44	
C1RA2500	1,000 m3	Subministr.recollida residus inerts o no especials,contenido	19,80	19,80	
A%AUX00100	1,000 %	Medis auxiliars	14,40	0,14	
TOTAL PARTIDA.....					34,38
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS					
E612BR1V	m2	Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,HD,290x140x100mm,p/reve Paret divisòria recolzada de guix 14 cm, de maó calat HD, de 290x 140x 100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2			
A0122000	0,600 h	Oficial 1a paleta	23,02	13,81	
A0140000	0,300 h	Manobre	19,25	5,78	
A0150000	0,150 h	Manobre especialista	19,92	2,99	
B0111000	0,014 m3	Aigua	1,11	0,02	
B0710250	0,054 t	Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2	39,31	2,12	
B0F1D2A1	30,000 u	Maó calat,290x 140x 100mm,p/revestir,categoria I,HD,UNE-EN 771	0,23	6,90	
C1704100	0,150 h	Mesc.cont.+sil·la granel	1,70	0,26	
A%AUX00250	2,500 %	Medis auxiliars	22,60	0,57	
TOTAL PARTIDA.....					32,45
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-DOS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS					
E8121112	m2	Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliçat C6 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliçat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1			
A0129000	0,130 h	Oficial 1a guixaire	23,02	2,99	
A0149000	0,065 h	Manobre guixaire	19,25	1,25	
B0521200	0,760 kg	Guix C6/20/2	0,10	0,08	
D07J1100	0,011 m3	Pasta guix B1	100,11	1,10	
A%AUX00250	2,500 %	Medis auxiliars	4,20	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					5,53
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS					
E898J2A0	m2	Pintat vert.guix,plàstica lliç,1segelladora+2acabat Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat lliç, amb una capa segelladora i dues d'acabat			
A012D000	0,100 h	Oficial 1a pintor	23,02	2,30	
A013D000	0,010 h	Ajudant pintor	20,44	0,20	
B89ZPD00	0,390 kg	Pintura plàstica,p/int	3,38	1,32	
B8ZA1000	0,150 kg	Segelladora	4,25	0,64	
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	2,50	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					4,50
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS					

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E9DCU250	m2	Paviment int. antillisc. gres porcel. premsat s/esmalt. preu alt Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)			
A0127000	0,500 h	Oficial 1a col·locador	23,02	11,51	
A0137000	0,200 h	Ajudant col·locador	20,44	4,09	
A0140000	0,030 h	Manobre	19,25	0,58	
B05A2103	1,000 kg	Beurada p/ceràmica, CG1 (UNE-EN 13888), color	0,30	0,30	
B0711010	7,000 kg	Adhesiu cimentós C1 (UNE-EN 12004)	0,31	2,17	
B0FHU250	1,020 m2	Rajola gres porcel. antillisc. premsat s/esmalt, rect., 16-25 p	22,13	22,57	
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	16,20	0,24	
TOTAL PARTIDA.....					41,46

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-UN EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

EAF1857D	u	Finestra alumini lacat blanc, 2corred., 180x120cm, preu alt, cia Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i gules			
A012M000	0,600 h	Oficial 1a muntador	23,78	14,27	
A013M000	0,150 h	Ajudant muntador	20,44	3,07	
B7J50010	0,120 dm3	Massilla segell., silicona neut monocomp.	14,65	1,76	
B7J50090	0,360 dm3	Massilla segell., poliuretà monocomp.	14,26	5,13	
BAF1857D	2,160 m2	Finestra alumini lacat blanc, 2corred., 2-2,49m2, perf. preu al	157,83	340,91	
A%AUX00250	2,500 %	Medis auxiliars	17,30	0,43	
TOTAL PARTIDA.....					365,57

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

EC1GE301	m2	Vidre aïllan. lam. seg. incolora 5+5, (1butiral transparent), cam Vidre aïllan de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 8 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, col·locat			
A012E000	0,600 h	Oficial 1a vidrier	22,37	13,42	
BC1G2301	1,000 m2	Vidre aïllan. lam. seg. incolora 5+5, (1butiral transparent), cam	66,27	66,27	
A%AUX001	1,500 %	Despeses auxiliars mà d'obra	13,40	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					79,89

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

EAF110L	u	Porta alumini anoditzat nat., 1bat., 90x215cm, perf. preu sup., c Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior			
A012M000	0,600 h	Oficial 1a muntador	23,78	14,27	
A013M000	0,120 h	Ajudant muntador	20,44	2,45	
B7J50010	0,100 dm3	Massilla segell., silicona neut monocomp.	14,65	1,47	
B7J50090	0,310 dm3	Massilla segell., poliuretà monocomp.	14,26	4,42	
BAFA110L	1,935 m2	Porta alumini anoditzat nat., 1bat., 1,5-1,99m2, perf. preu sup.	242,14	468,54	
A%AUX00250	2,500 %	Medis auxiliars	16,70	0,42	
TOTAL PARTIDA.....					491,57


Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

QUADRE DE DESCOMPOSATS

CODI	QUANTITAT	UD	RESUM	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 03 MOBILIARI INFANTIL						
FQAM11T0		u	Torre 1,5x1,5,1,5m fusta+tobogan,daus formigó Conjunt format per una torre amb estructura quadrada amb muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforma a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable, muntada sobre daus de formigó			
A012M000	8,000	h	Oficial 1a muntador	23,78	190,24	
A013M000	8,000	h	Ajudant muntador	20,44	163,52	
BQAM11T0	1,000	u	Torre 1,5x1,5,1,5m fusta+tobogan	3.550,00	3.550,00	
D060M0C1	1,200	m3	Formigó 150kg/m3, 1:4:8,ciment portland+fil.calc. CEM IVB-L	80,27	96,32	
A%AUX001	1,500	%	Despeses auxiliars mà d'obra	353,80	5,31	
TOTAL PARTIDA.....						4.005,39

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE MIL CINC EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS

QUADRE DE PRESU 1



QUADRE DE PREUS 1


CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 01 GESPA ARTIFICIAL			
F9365H11	m3	Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat	77,58
			SETANTA-SET EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
F9PG40SF	m2	Pavim.+gespa sintèt. fibra poliolefina,h10-20mm,col.s/cinta Paviment amb gespa sintètica de fibra de poliolefina d'alçària 10 a 20 mm, col·locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb lastrat de sorra de sílice. Inclou la capa de drenatge de grav a i sorra, la malla geotèxtil de protecció, i la seva col·locació.	37,56
			TRENTA-SET EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1


CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 02 ADEQUACIO OFICINA			
E2111600	m3	Enderroc volum.aparent edificació obra fàbrica,mitj.man.+mec Enderroc complet de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb estructura d'obra de fàbrica, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor	7,18
			SET EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
E2R641E0	m3	Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió res Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	34,38
			TRENTA-QUATRE EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
E612BR1V	m2	Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,HD,290x140x100mm,p/reve Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm ²) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	32,45
			TRENTA-DOS EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
E8121112	m2	Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	5,53
			CINC EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
E898J2A0	m2	Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	4,50
			QUATRE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS
E9DCU250	m2	Paviment int.antillisc.gres porcel.premsat s/esmalt.preu alt Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 16 a 25 peces/m ² , col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	41,46
			QUARANTA-UN EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
EAF1857D	u	Finestra alumini lacat blanc,2corred.,180x120cm,preu alt,cla Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	365,57
			TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS
EC1GE301	m2	Vidre aïllan.lam.seg,incolora 5+5,(1butiral transparent),cam Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butiral transparent, cambra d'aire de 8 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1 butiral transparent, col·locat	79,89
			SETANTA-NOU EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS
EAF110L	u	Porta alumini anoditzat nat.,1bat.,90x215cm,perf.preu sup.,c Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior	491,57
			QUATRE-CENTS NORANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

QUADRE DE PREUS 1

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 03 MOBILIARI INFANTIL			
FQAM11T0	u	Torre 1,5x1,5,1,5m fusta+tobogan,daus formigó Conjunt format per una torre amb estructura quadrada amb muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforma a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable, muntada sobre daus de formigó	4.005,39
			QUATRE MIL CINC EUROS amb TRENTA-NOU CÈNTIMS



QUADRE DE PREUS 2



QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 01 GESPA ARTIFICIAL			
F9365H11	m3	<p>Base formigó HM-20/B/20/I, camió+vibr.manual, reglejat</p> <p>Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat</p>	<p>Ma d'obra..... 12,11</p> <p>Maquinària..... 0,73</p> <p>Materials..... 64,74</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 77,58</p>
F9PG40SF	m2	<p>Pavim.+gespa sintèt. fibra poliolefina,h10-20mm,col.s/cinta</p> <p>Paviment amb gespa sintètica de fibra de poliolefina d'alçària 10 a 20 mm, col·locat sobre cinta adhesiva per a paviments tèxtils amb adhesiu d'aplicació unilateral de poliuretà, amb lastrat de sorra de sílice.</p> <p>Inclou la capa de drenatge de grav a i sorra, la malla geotèxtil de protecció, i la seva col·locació.</p>	<p>Ma d'obra..... 5,98</p> <p>Materials..... 31,58</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 37,56</p>

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 02 ADEQUACIÓ OFICINA			
E2111600	m3	Enderroc volum.aparent edificació obra fàbrica,mitj.man.+mec Enderroc complet de volum aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleses, amb estructura d'obra de fàbrica, inclòs instal·lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manuals i mecànics, sense classificació del residu i càrrega sobre camió o contenidor	
		Ma d'obra.....	2,75
		Maquinaria.....	4,39
		Materials.....	0,04
		TOTAL PARTIDA.....	7,18
E2R641E0	m3	Càrr.manuals residus inerts o no especials instal.gestió res Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat	
		Ma d'obra.....	14,44
		Maquinaria.....	19,80
		Materials.....	0,14
		TOTAL PARTIDA.....	34,38
E612BR1V	m2	Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,HD,290x140x100mm,p/reve Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	
		Ma d'obra.....	22,58
		Maquinaria.....	0,26
		Materials.....	9,61
		TOTAL PARTIDA.....	32,45
E8121112	m2	Enguixat bona vista,vert.int.h<3m,B1,lliscat C6 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	
		Ma d'obra.....	4,45
		Materials.....	1,08
		TOTAL PARTIDA.....	5,53
E898J2A0	m2	Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	
		Ma d'obra.....	2,50
		Materials.....	2,00
		TOTAL PARTIDA.....	4,50
E9DCU250	m2	Paviment int.antillisc.gres porcel.premsat s/esmalt.preu alt Paviment interior antilliscant de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt de 16 a 25 peces/m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	
		Ma d'obra.....	16,18
		Materials.....	25,28
		TOTAL PARTIDA.....	41,46
EAF1857D	u	Finestra alumini lacat blanc,2corred.,180x120cm,preu alt,c/a Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb caixa de persiana i guies	
		Ma d'obra.....	17,34
		Materials.....	348,23
		TOTAL PARTIDA.....	365,57

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
EC1GE301	m2	Vidre aïllan.lam.sec.incolora 5+5,(1butlral transparent),cam Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat amb lluna incolora de 5+5 amb 1 butlral transparent, cambra d'aire de 8 mm de gruix i vidre laminar de lluna incolora de 3+3 amb 1 butlral transparent, col·locat	
		Ma d'obra.....	13,42
		Materials.....	66,47
		TOTAL PARTIDA.....	79,89
EAF110L	u	Porta alumini anoditzat nat.,1bat.,90x215cm,perf.preu sup.,c Porta d'alumini anoditzat natural, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de 90x215 cm, elaborada amb perfils de preu superior	
		Ma d'obra.....	16,72
		Materials.....	474,85
		TOTAL PARTIDA.....	491,57

QUADRE DE PREUS 2

CODI	UD	RESUM	PREU
CAPITOL 03 MOBILIARI INFANTIL			
FQAM11T0	u	Torre 1,5x1,5,1,5m fusta+tobogan,daus formigó	
		Conjunt format per una torre amb estructura quadrada amb muntants de fusta, de 1,5x1,5 m de planta amb una plataforam a 1,5 m amb baranes laterals, i un tobogan adosat amb estructura de plaques HPL i pista d'acer inoxidable, muntada sobre daus de formigó	
		Ma d'obra.....	380,05
		Maquinaria.....	1,27
		Materials.....	3.624,07
		TOTAL PARTIDA.....	4.005,39